

Demontage von 2 Dampferzeugern KKW Obrigheim, Deutschland



Daten

Gewicht Dampferzeuger:	160 t
Absenkhöhe:	15 m

Eingesetzte Geräte

Litzenheber H-40:	4 Stk
Absenkheber HA-10:	4 Stk
Absenkheber HA-40:	6 Stk
Absenkheber HA-140:	2 Stk

Beschreibung

Im Rahmen des Ende 2007 begonnenen Rückbaus des KKW Obrigheim, erhielt Hebetec Engineering den Auftrag zur Demontage der Dampferzeuger.

Die Dampferzeuger wurden in senkrechter Lage gehoben. Für den Verlad auf SPMT's war eine Drehung die Horizontale nötig.

Mit dem von Hebetec Engineering eingesetzten Equipment war diese Drehung in der Luft möglich.

